

Утверждаю
Заместитель генерального
директора-главный инженер
И.И. Акульшин
"___" _____ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проверке и техническому обслуживанию узла учета газа
для КОЦ-225.

1. Виды выполняемых работ

- поверка и техническое обслуживание узла учета газа на базе сужающего устройства на трубопроводе №3, в состав узла входят:

- СУ (диафрагма) – 1шт.;
- преобразователи давления (Сапфир-22М-ДД) – 2 шт
- датчик избыточного давления (МИД-ДА-13П-Ех-01) – 1 шт;
- термометр сопротивления (ТСП-9201/081-60) – 1 шт;
- корректор СПГ 761 – 1 шт.

- поверка и техническое обслуживание узлов учета газа на базе счетчика газа РС-СПА на трубопроводах №1, №2, в состав узлов входят:

- счётчик газа РС-СПА-М – 2 шт;
- датчик избыточного давления (МИД-ДА-13П-Ех-01) – 2 шт;
- датчик температуры (ТПТ-1-3) – 2 шт;
- корректор СПГ 761.

2. Условия оказания услуг

- организация должна иметь аттестат аккредитации, свидетельства о допуске, дающие право на сервисное обслуживание измерительных комплексов по учету газа;

3. Требования к оказанию услуг

- годовое гарантийное обслуживание должно включать: ремонт, поверку после ремонта, обслуживание и поверку работоспособности оборудования по требованию специалистов КОЦ-225;
- устранение неисправности в работе оборудования на месте, если это технически выполнимо, или в лабораторных условиях;
- производство контроля программы корректора;
- осуществление технических консультаций специалистов КОЦ-225, эксплуатирующих узел учета газа;

ежеквартальное проведение проверки работоспособности и ПНР узла учета газа;

- при выполнении работ на узле учета газа, исполнитель обязан согласовать выполнение работ с представителями АО «Мособлгаз» «Север», ООО «Газпром межрегионгаз Москва». В случае необходимости надзора за работами со стороны АО «Мособлгаз» «Север», ООО «Газпром межрегионгаз Москва», обеспечить присутствие их представителей.

4. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ

- оказание услуг по поверке и обслуживанию узла учета газа в соответствии со сроками проведения гос. поверки;
- при возникновении «нештатных ситуаций» оперативно – в течении 24 часов;
- ежеквартальное проведение проверки работоспособности и ПНР узла учета газа;

5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению услуг

- по завершению работ, исполнитель представляет специалистам КОЦ-225 акт о сдаче-приемке услуг;
- ежеквартально, вместе с актом сдачи-приемке предоставляет отчетность (свидетельства о поверке датчиков, входящих в состав узла учета газа и акты о поверке технического состояния узла учета газа)

6. Требования по объему гарантий качества услуг

Гарантия качества результата работы должна распространяться на все, составляющее результат работы.

Начальник КОЦ-225



А. В. Листопад